

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació					Import (euros)
1	m3 de Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0150000	h	Manobre especialista	15,41	1,050	16,18
	B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	19,68	1,520	29,91
	B0512401	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	94,44	0,200	18,89
	C1705600	h	Formigonera 165l	1,68	0,750	1,26
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	16,18	1,000	0,16
					Import:	66,40
2	m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0150000	h	Manobre especialista	15,41	1,000	15,41
	B0111000	m3	Aigua	1,01	0,200	0,20
	B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	19,68	1,630	32,08
	B0512401	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	94,44	0,250	23,61
	C1705600	h	Formigonera 165l	1,68	0,700	1,18
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	15,41	1,000	0,15
					Import:	72,63
3	m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0150000	h	Manobre especialista	15,41	1,000	15,41
	B0111000	m3	Aigua	1,01	0,200	0,20
	B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	19,68	1,520	29,91
	B0512401	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	94,44	0,380	35,89
	C1705600	h	Formigonera 165l	1,68	0,700	1,18
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	15,41	1,000	0,15
					Import:	82,74
4	m3 de Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0150000	h	Manobre especialista	15,41	1,000	15,41
	B0111000	m3	Aigua	1,01	0,200	0,20
	B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	19,68	1,520	29,91
	B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5R,sacs	97,47	0,380	37,04
	B081C010	kg	Addit. inclus.aire/plastificant p/morter,UNE-EN 934-3	1,07	0,760	0,81
	C1705600	h	Formigonera 165l	1,68	0,700	1,18
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	15,41	1,000	0,15
					Import:	84,70
5	kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	16,79	0,005	0,08
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	15,71	0,005	0,08
	B0A14200	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,06	0,010	0,01
	B0B27000	kg	Acer b/corrugada B 400 S	0,61	1,050	0,64
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,16	1,000	0,00
					Import:	0,81
6	kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2					

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació					Import (euros)
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	16,79	0,005	0,08
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	15,71	0,005	0,08
	B0A14200	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,06	0,010	0,01
	B0B2A000	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,67	1,050	0,70
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,16	1,000	0,00
					Import:	0,87
7	u de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,300	5,21
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,150	2,35
	BG151512	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,p/munt.superf.	0,83	1,000	0,83
	BGW15000	u	P.p.accessoris caixa derivació quadr.	0,28	1,000	0,28
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,56	1,500	0,11
					Import:	8,78
8	u de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,500	8,68
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,150	2,35
	BG151D12	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,p/munt.superf.	2,93	1,000	2,93
	BGW15000	u	P.p.accessoris caixa derivació quadr.	0,28	1,000	0,28
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,03	1,500	0,17
					Import:	14,41
9	u de Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa triple tarifa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,500	8,68
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,500	7,85
	BG5sB780	u	Comptador TMF-1	650,00	1,000	650,00
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	16,53	1,500	0,25
					Import:	666,78
10	m de Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	16,79	0,120	2,01
	A0140000	h	Manobre	15,00	0,060	0,90
	B0111000	m3	Aigua	1,01	0,002	0,00
	B0521100	kg	Guix B1/20/2	0,10	3,030	0,30
	B0521200	kg	Guix C6/20/2	0,13	0,040	0,01
	C200G000	h	Màquina de regates	1,79	0,060	0,11
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,91	1,500	0,04
					Import:	3,37
11	u de Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	16,79	0,250	4,20
	A0140000	h	Manobre	15,00	0,150	2,25
	B0111000	m3	Aigua	1,01	0,001	0,00
	B0521100	kg	Guix B1/20/2	0,10	0,505	0,05
	B0521200	kg	Guix C6/20/2	0,13	0,005	0,00
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,45	1,500	0,10
					Import:	6,60
12	u de Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant					

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació					Import (euros)
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A0150000	h	Manobre especialista	15,41	0,250	3,85
	C200H000	h	Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm	4,38	0,250	1,10
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	3,85	1,500	0,06
					Import:	5,01
13	m de Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,015	0,26
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,015	0,24
	BG31E200	m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1x1,5mm2	0,79	1,020	0,81
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	1,500	0,01
					Import:	1,32
14	m de Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,015	0,26
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,015	0,24
	BG31E300	m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1x2,5mm2	0,83	1,020	0,85
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	1,500	0,01
					Import:	1,36
15	m de Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub					
	Codi	Ud	Descripció	Preu	Quantitat	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,35	0,050	0,87
	A013H000	h	Ajudant electricista	15,69	0,050	0,78
	BG31E700	m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1x16mm2	2,81	1,020	2,87
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,65	1,500	0,02
					Import:	4,54